

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Великий Новгород, ул. Ворошилова, д.2, кор.1

(наименование стройки)

Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Великий Новгород, ул. Ворошилова, д.2, кор.1

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛСР-02

на благоустройство дворовой территории (парковка).

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

3 квартал 2024 г.

Составлен в текущем уровне цен

Сметная стоимость 123,88 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих

2,23 тыс. руб.

Смета WIZARD

Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.02.2020 № 812/пр. Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр


Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09

Приказ министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 22.02.2024 № 545

Новгородская область

"УТВЕРЖДАЮ"



А.В. Воронин
А.В. Терехов

в том числе:

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих затрат

123,88 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

Средства на оплату труда машинистов

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

2,98 тыс. руб.

7,7814 чел.-ч

6,8778931 чел.-ч

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.					всего в текущем уровне цен
				на единицу измерения	коэффициенты	коэффициент	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	
Раздел 1. Парковка												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСН01-01-018-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,01965		0,01965						
	421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.9.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территории общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кэт=1,1; Кэзм=1,1)										
	2	ЭМ										1 109,06
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,9834825						386,69
	[91.01.05-084]	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3	маш.-ч	45,5	1,1	0,9834825	947,64	1,19	1 127,69			1 109,06
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	45,5	1,1	0,9834825			393,18			386,69
		Итого прямые затраты										1 495,75
		ФОТ										386,69
	812/пр_2020_прил_т.п.1.1_гр.3	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92%		92%						355,75
	774/пр_2020_прил_т.п.1.1_гр.3	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46%		46%						177,88


2	02-15-1-01-0010	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 10 км V=19,65*1,4	т	27,51				27,51			103 276,34	2 029,38
											167,44	4 606,27
3	ГЭСН27-04-001-01	Всего по позиции Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ. 10см	100 м3	0,1965				0,1965				4 606,27
	421/пр. 2020 прил.1 0_т.5_п.9.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (Котг=1,1; Кэм=1,1; Котгм=1,1; Кзг=1,1; Кзгм=1,1)										
	1-100-23	1 ОТ (ЗГ)	чел.-ч	14,4	1,1			3,11256			285,95	890,04
		2 ЭМ	чел.-ч					3,11256				890,04
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч					3,000162				1 298,41
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,77	1,1			0,3825855			2 264,88	866,51
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,77	1,1			0,3825855			459,56	175,82
	[91.13.01-038]	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,74	1,1			0,159951	1 043,14	1,22	1 272,63	203,56
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,74	1,1			0,159951			342,12	54,72

	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4,29	1,1	0,9272835			1 584,82	1 469,58
	4-100-050	ОГм (ЭТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	4,29	1,1	0,9272835			393,18	364,59
	[91.08.03-030]	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	7,08	1,1	1,530342	2 391,6	1,24	2 965,58	4 538,35
	4-100-060	ОГм (ЭТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,08	1,1	1,530342			459,56	703,28
	4	М								20,35
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	5		0,9825	35,71	0,58	20,71	20,35
		Итого прямые затраты								9 286,8
3.1	[02.3.01.02-1118]	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	110		21,615	565,2	1,12	633,02	13 682,73
		ФОТ								2 188,45
	812/пр 2020 прил. т. п.21 гр.3	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%				3 217,02
	774/пр 2020 прил. т. п.21 гр.3	СП Автомобильные дороги	%	134%		134%				2 932,52
		Всего по позиции							148 188,65	29 119,07
4	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ. 10см	100 м3	0,1965		0,1965				
	421/пр 2020 прил.1 0 т.5 п.9.3 гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (Котм=1,1; Кэм=1,1; Котгм=1,1; Кзтм=1,1)								
	ГЭСН27Чпр27.3п 3.6	Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) мПа (кгс/см2) (Кэм=0,65; Котгм=0,65; Кзтм=0,65)								

4.1	02.2.05.04-2088	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм	м3	126	24,759	1 996,1	49 421,44
		ФОТ					2 625,02
	812/пр 2020 прил. т. п.21 гр.3	НР Автомобильные дороги	%	147%	147%		3 858,78
	774/пр 2020 прил. т. п.21 гр.3	СП Автомобильные дороги	%	134%	134%		3 517,53
		Всего по позиции				338 183,92	66 453,14
		Итого прямые затраты по разделу 1. Парковка					88 148,38
		<i>в том числе</i>					
		оплата труда (ОТ)					2 225,09
		эксплуатация машин и механизмов					15 188,94
		оплата труда машинистов (ОТм)					2 975,07
		материальные ресурсы					63 153,01
		перевозка					4 606,27
		Итого ФОТ (справочно)					5 200,16
		Итого накладные расходы					7 431,55
		Итого сметная прибыль					6 627,93
		Итого оборудование					0
		Итого прочие затраты					0
		Итого по разделу 1. Парковка					102 207,86
		<i>в том числе</i>					
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН					0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН					0
		<i>справочно</i>					
		затраты труда рабочих					7,7814
		затраты труда машинистов					6,8778931
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ					
		ВСЕГО строительные работы					102 207,86
		<i>в том числе</i>					
		Всего прямые затраты					88 148,38

	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		2 225,09
	эксплуатация машин и механизмов		15 188,94
	оплата труда машинистов (ОТм)		2 975,07
	материальные ресурсы		63 153,01
	перевозка		4 606,27
	Всего ФОТ (<i>справочно</i>)		5 200,16
	Всего накладные расходы		7 431,55
	Всего сметная прибыль		6 627,93
	ВСЕГО по смете		102 207,86
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		88 148,38
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		2 225,09
	эксплуатация машин и механизмов		15 188,94
	оплата труда машинистов (ОТм)		2 975,07
	материальные ресурсы		63 153,01
	перевозка		4 606,27
	Всего ФОТ (<i>справочно</i>)		5 200,16
	Всего накладные расходы		7 431,55
	Всего сметная прибыль		6 627,93
	<i>Справочно</i>		
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН		0
	затраты труда рабочих		7,7814
	затраты труда машинистов		6,8778931
	Итого		102 207,86
	Строительный контроль	1%	1 022,08
	Итого		103 229,94
	НДС	20%	20 645,99
	Итого		123 875,93

Составил:

 С.И. Софьянцев